

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TRZEBIATÓW ZBK - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL. II PUŁKU UŁANÓW 23 -I ETAP-przygotowanie					
1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 2.40	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej (kominy pod dachem) 53.71	m ² m ²	 53.710	
				RAZEM	53.710
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (ponad dachem) 1.80	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.02	m ² m ²	 15.020	
				RAZEM	15.020
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 41.40	m m	 41.400	
				RAZEM	41.400
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 59.56	m m	 59.560	
				RAZEM	59.560
8	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 283.93	m ² m ²	 283.930	
				RAZEM	283.930
10	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 16 do 24 cm 283.93	m ² m ²	 283.930	
				RAZEM	283.930
11	NNRNKB 202 0418-03 analogia	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie, jętki (wymiana) 0.14	m ³ m ³	 0.140	
				RAZEM	0.140
12	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 60x40 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 290	m ² m ²	 290.000	
				RAZEM	290.000
14	KNR 4-01 0629-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania 290	m ² m ²	 290.000	
				RAZEM	290.000
15	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 290	m ² m ²	 290.000	
				RAZEM	290.000
16	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg.(nad dachem) 1.57	m ³ m ³	 1.570	
				RAZEM	1.570
17	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł pełnych 1/2x1/2 ceg.(nad dachem) 0.23	m ³ m ³	 0.230	
				RAZEM	0.230

4/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 0159-05 analogia	(z.II) kanały z pustaków ceramicznych (nad dachem) 0.60	m m	 0.600	
				RAZEM	0.600
19	KNR 2-02 0923-01 analogia	Spoinowanie kominów zaprawą z trasem 13.21	m ² m ²	 13.210	
				RAZEM	13.210
20	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 27.91	m ² m ²	 27.910	
				RAZEM	27.910
21	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 463.37	m ² m ²	 463.370	
				RAZEM	463.370
22	KNR 2-02 0808-02 analogia	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne na kominach pod i nad dachem 56.15	m ² m ²	 56.150	
				RAZEM	56.150
23	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - wylaz dachowy 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.85	m ³ m ³	 7.850	
				RAZEM	7.850

Załącznik H/2

TRZEBIATÓW - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL. II PUŁKU UŁANÓW 23-II etap.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TRZEBIATÓW - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL. II PUŁKU UŁANÓW 23 - II ETAP - plus zbiecie tynku					
1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm 15.02	m ²	15.020	
				RAZEM	15.020
2	KNR-W 2- 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy stalowej powlekanej 41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
3	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej 59.56	m	59.560	
				RAZEM	59.560
4	KNR AT-09 0701-03 analogia	Dachówki cementowe; -powierzchnia połąci ponad 50 m2 290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
5	KNR AT-09 0702-01	Dachówki cementowe; kalenica - elementy podstawowe - gąsiory 19.70	m	19.700	
				RAZEM	19.700
6	KNR AT-09 0702-02 analogia	Dachówki cementowe kalenica - elementy specjalne (gąsiory skrajne) 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-09 0701-04	Dachówki cementowe - wentylacyjne 16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory (kalenicowa) 19.70	m	19.700	
				RAZEM	19.700
9	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu - wróblówka 41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
10	KNR AT-09 0701-04	Dachówki cementowe specjalne - krawędziowe 92	szt.	92.000	
				RAZEM	92.000
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 200cm 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 200cm 41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
13	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - gąbka samoprzylepna (klin) 41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
14	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - kominki wentylacyjne 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 7.36	m ³	7.360	
				RAZEM	7.360

Załącznik 4/3

TRZEBIATÓW NAPRAWA TYNKU ELEWACJI UL II PUŁKU UŁANÓW 23 - zabicie tynku.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TRZEBIATÓW ZBK NAPRAWA ELEWACJI UL II PUŁKU UŁANÓW 23 - minus zabicie tynku					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		726.01	m ²	726.010	
				RAZEM	726.010
2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne nad wejściem do budynku	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową	m ²		
		76.20	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		59.56	m	59.560	
				RAZEM	59.560
6	KNR-W 4-01 0732-01 analogia	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy cementowo-wapiennej) o długości w jednym odcinku do 1 m	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
7	TZKNBK VIII 03-81 analogia	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy (gzymsy, opaski okienne)	m		
		31.90	m	31.900	
				RAZEM	31.900
8	TZKNBK VIII 03-84 analogia	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		11.50	m	11.500	
				RAZEM	11.500
9	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-01 0730-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 1 m ² w 1 miejscu)+(baranek cementowy)	m ²		
		27.91	m ²	27.910	
				RAZEM	27.910
12	KNR 2-02 0908-04 analogia	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie +(baranek cementowy)	m ²		
		16.38	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
13	KNR 2-02 0908-01 analogia	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie+ (baranek cementowy)	m ²		
		446.99	m ²	446.990	
				RAZEM	446.990
14	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		76.20	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi (stary tynk) - front budynku	m ²		
		226.33	m ²	226.330	
				RAZEM	226.330
16	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m ²		
		689.70	m ²	689.700	
				RAZEM	689.700

4/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		4.32	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320