

---

## Kosztorys - Docieplenie budynku Poczta 2

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku  
ADRES INWESTYCJI : 72-320 Trzebiatów, ul.Poczta 2  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Poczta 2  
ADRES INWESTORA : 72-320 Trzebiatów ul.Poczta 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
DATA OPRACOWANIA : 2020-06-16

---

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1	NNRNKB 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	1771.34
2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>	75*1.4*1.4+ 12*2.3*1.2+ 3*1.55* 2.05+8* 5.05*1.5+7* 0.7*2.15+7* 1.5*1.35+7* 2*1.35+15* 1.95*1.4+7* 2.4*1.5+8* 0.7*2.15+8* 1.35*1.3+ 10*0.8*1.4 = 397.293
3	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne o konstrukcji drewnianej nad wyj- ściem z budynku	m <sup>2</sup>	4.5
4	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni mur- ów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej	m <sup>2</sup>	10.01
5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalow- ych	m	258.75
6	KNR 4-01 0330-01 analogia	Wykucie bruzd przy ramach okiennych na styropian w ościeżach	m <sup>2</sup>	120.69
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadają- cej się do użytku	m <sup>2</sup>	84.45
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	86.4
9	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	10.01
10	KNR-W 2-02 0410-01	Montaż płyty pod opierzenie ogniomurka	m <sup>2</sup>	39.7*0.4 = 15.880
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (ogniomurki,gzymsy)	m <sup>2</sup>	23.82+ 49.32 = 73.140
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (balkony)	m <sup>2</sup>	35.69
13	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej (kolor)	m	86.4
14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników (parapetów) stalowych do 1.5 m	szt.	118
15	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników stalowych (parapety) po- nad 1.5 m	szt.	52
16	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych szer 14 cm	m	106.95
17	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jed- nokrotnie (przed dociepleniem,balkony barierki)	m <sup>2</sup>	1802.2
18	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw kle- jących - przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm do ścian	m <sup>2</sup>	1340.78
19	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw kle- jących - przymocowanie płyt styropianowych za pomo- cą dybli do ścian	szt.	6704
20	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	1518.31
21	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw kle- jących - przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm do ościeży	m <sup>2</sup>	233.33
22	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	233.33
23	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- wym z siatką	m	1296.55

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
24	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pod tynk preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>	1854.87
25	KNR 0-33 0124-03	Tynki elewacyjne "puc" wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	1751.64
26	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian (cokół)	m <sup>2</sup>	103.23
27	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian	szt.	516
28	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (cokół)	m <sup>2</sup>	103.23
29	KNR 0-33 0124-02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej wykonywane ręcznie (cokół)	m <sup>2</sup>	103.23
30	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> (okna piwniczne)	m <sup>2</sup>	10.76
31	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m <sup>2</sup>	6.37
32	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy balkonowych	m	74.75
33	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (balkony niezabudowane)	m <sup>2</sup>	59.97
34	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	59.97
35	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	59.97
36	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 40 mm	m <sup>2</sup>	59.97
37	KNR BC-02 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m <sup>2</sup>	59.97
38	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	59.97
39	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	75.52
40	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2.18

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT 8%

Ogółem wartość kosztorysowa robót

## Kosztorys - Remont dachu + montaż kominków wentylacyjnych ul.Pocztowa 2 klatka A

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu (klatka A) + Montaż kominków wentylacyjnych (klatka A,B,C) + wymiana rynien (klatka A,B,C)  
 ADRES INWESTYCJI : Trzebiatów, ul.Pocztowa 2  
 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Pocztowa 2  
 ADRES INWESTORA : 72-320 Trzebiatów ul.Pocztowa 2  
 WYKONAWCA ROBÓT :  
 ADRES WYKONAWCY :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	NNRNKB 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	90
2	KNR K-04 0401-08	Oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej (kominy)	m <sup>2</sup>	8.95
3	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych (czapka kominowa)	m <sup>2</sup>	3.73
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	8.95
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kał. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>	8.95
6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na kominach ponad dachem	m <sup>2</sup>	8.95
7	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie preparatem wzmacniającym CERPLAST jednokrotnie	m <sup>2</sup>	8.95
8	KNR-W 2-02 1519-04 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą x2 (kominy)	m <sup>2</sup>	8.95
9	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego (czapki kominów)	m <sup>2</sup>	3.73
10	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (czapki kominów)	m <sup>2</sup>	3.73
11	KNR AT-06 0101-04	Ręczny załadunek papy termozgrzewalnej na winde dekarską wraz z rozładunkiem	t	1.7
12	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym (na istniejącym pokryciu z papy) - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	14.6*12.6 = 183.960
13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (obróbka kominów)	m <sup>2</sup>	10
14	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (opaski kominów,pasy nadrynnowe)	m <sup>2</sup>	10
15	KNR AT-09 0104-04 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.	99
16	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0.5
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.5
18	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (klatka A)	m	27.4
19	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej(klatka A)	m	27.4
20	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (klatka B i C)	m	54.8
21	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej(kolor) (klatka B i C) - bez haków	m	54.8

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT 8%

Ogółem wartość kosztorysowa robót