

## KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : PRACE RESTAURATORSKO-BUDOWLANE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU  
 ADRES INWESTYCJI : TRZEBIATÓW 72-320 UL.RYNEK 15  
 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
 ADRES INWESTORA : TRZEBIATÓW 72-320 UL.RYNEK 15  
 WYKONAWCA ROBÓT :  
 ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
<b>TRZEBIATÓW ZBK – NAPRAWA ELEWACJI UL RYNEK 15</b>				
1		<b>OGÓLNOBUDOWLANE</b>		
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie polbruku folią	m <sup>2</sup>	27.75
2	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	259
3	KNNR 2 1505- d.1 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	259
4	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	45.98
5	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	4.05
6	TZKNBK XII d.1 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> (podbitka drewniana plus naświetle bramy)	m <sup>2</sup>	19.19
7	KNR 2-02 d.1 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (podbitka drewniana plus naświetle bramy)	m <sup>2</sup>	19.19
8	ZKNR C-1 d.1 0404-05 analogia	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Smarowanie ścian o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup> przez jednokrotne smarowanie środkiem na usuwanie farb "REMMERS" - AGE	m <sup>2</sup>	142.47
9	ZKNR C-1 d.1 0404-06 analogia	Renowacja starego budownictwa wt. Roboty przygotowawcze. Smarowanie ścian o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup> przez smarowanie przez jednokrotnie środkiem na usuwanie farb (każde następane)	m <sup>2</sup>	142.47
10	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46.55
11	TZKNBK VIII d.1 02-25	Tynk zewn.wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	46.55
12	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie starej farby	m <sup>2</sup>	142.47
13	KNR 2-02 d.1 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - renowacja-wzmocnienie	m <sup>2</sup>	30.69
14	KNR-W 4-01 d.1 0732-03 analogia	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o długości w jednym odcinku do 1 m	m	43.12
15	ZKNR C-2 d.1 0418-03	Uzupełnienie i naprawa pilastrów	m <sup>2</sup>	23.94
16	TZKNBK VIII d.1 03-81	Naprawa tynków zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy (+ głowice)	m	159.80
17	TZKNBK VIII d.1 03-83	Naprawa tynków zewnętrznych .profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy	m	99.35
18	KNKRB 2 d.1 0803-09	Wyrównanie - wygładzenie tynków (nowe) zaprawą renowacyjną	m <sup>2</sup>	46.55
<b>Razem dział: OGÓLNOBUDOWLANE</b>				

Z-ca Dyrektora  
 ds. technicznych  
 Zbigniew Wasyluk

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
2		<b>KROKSZTYNY</b>		
19	TZKNBK IX d.2 5435-11	Oczyszczenie "ręczne" kroksztynów o rysunku złożo- nym - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.	26
20	TZKNBK IX d.2 3403c analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 40cm - wyko- nanie formy	szt.	1
21	TZKNBK IX d.2 3404c analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym - wykonanie odlewów gipsowych	szt.	8
22	TZKNBK IX d.2 3407c	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 40cm - mon- taż odlewów gipsowych	szt.	8
23	TZKNC N-K/VI d.2 5/2-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie, naprawa, "kroksz- tyn gipsowych"	szt.	26
Razem dział: KROKSZTYNY				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
3		<b>KASETONY Z GRYFEM</b>		
24	TZKNBK IX d.3 5432-03	Oczyszczenie "ręczne" kasetonów o rysunku złożo- nym - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.	37
25	TZKNBK IX d.3 3102a analogia	Kartusze-kaseton z gryfem o rysunku złożonym - wy- konanie formy	szt.	1
26	TZKNBK IX d.3 3104a analogia	Kaseton z gryfem o rysunku złożonym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie odlewów gipsowych	szt.	1
27	TZKNBK IX d.3 3107a	Kaseton z gryfem o rysunku złożonym o pow.do 0.25 m2 - montaż odlewów gipsowych	szt.	1
28	TZKNC N-K/VI d.3 5/3-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie, naprawa, - "kaseto- ny z gryfem"	szt.	37
Razem dział: KASETONY Z GRYFEM				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
4		<b>BAWOLE OKO</b>		
29	TZKNBK IX d.4 5432-03	Oczyszczenie "ręczne" - kimation w stylu japońskim - "bawole oko" - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.	126
30	TZKNBK IX d.4 0403c analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym-kimation w stylu japońskim - "bawole oko" (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie formy (4szt)	m	2
31	TZKNBK IX d.4 0404c analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie odlewów gipsowych (4szt)	m	2
32	TZKNBK IX d.4 0407c analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - montaż odlewów gipsowych	m	2
33	TZKNC N-K/VI d.4 5/2-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie - kimation w stylu japońskim - "bawole oko" (wys.detalu w rzucie do 12 cm) -	szt.	126
Razem dział: BAWOLE OKO				

Z-ca Dyrektora  
ds. technicznych  
Zbigniew Wasyliak

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
5		<b>ORNAMENT Z LIŚCI I WINOGRON</b>		
34	TZKNBK IX d.5 5406-07	Oczyszczenie "ręczne" elementów dekoracyjnych - ornament z liści i winogron o rysunku złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m	10.82
35	TZKNC N-K/VI d.5 5/3-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie - ornament z liści i winogron o rysunku złożonym	szk.	12
<b>Razem dział: ORNAMENT Z LIŚCI I WINOGRON</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
6		<b>DEKOR OKRĄGŁY Z MOTYWEM ROŚLINNYM</b>		
36	TZKNBK IX d.6 5414-03	Oczyszczenie "ręczne" dekorów z molywem roślinnym o rysunku prostym i śr. do 10 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	szk.	47
37	TZKNBK IX d.6 1303a	Rozetki okrągłe - dekory z molywem roślinnym o rysunku prostym o śr. do 10 cm - wykonanie formy klejowej	szk.	1
38	TZKNBK IX d.6 1304a analogia	Rozetki okrągłe - dekory z molywem roślinnym o rysunku prostym o śr. do 10 cm - wykonanie odlewów gipsowych	szk.	25
39	TZKNBK IX d.6 1307a	Rozetki okrągłe - dekory z molywem roślinnym o rysunku prostym o śr. do 10 cm - montaż odlewów gipsowych	szk.	25
40	TZKNC N-K/VI d.6 5/2-b analogia	Uzupełnienie ubytków - dekory z molywem roślinnym	szk.	47
<b>Razem dział: DEKOR OKRĄGŁY Z MOTYWEM ROŚLINNYM</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
7		<b>ORNAMENT ROŚLINNY NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ</b>		
41	TZKNBK IX d.7 5406-19	Oczyszczenie "ręczne" fryzow - ornament roślinny na bramą wjazdową- dekoracyjny o rysunku złożonym - zdjęcie farby emulsyjnej	m	2.48
42	TZKNC N-K/VI d.7 5/3-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. ornament roślinny na bramą wjazdową o powierzchni od 30 do 100 cm <sup>2</sup> .	szk.	2
<b>Razem dział: ORNAMENT ROŚLINNY NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ</b>				

Z-ca Dyrektora  
ds. technicznych  
Zbigniew Wasyluk

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
8		<b>ROBOTY IMPREGNACYJNE I MALARSKIE</b>		
43 d.8	KNR 4-01 0621-05 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>	142.47
44 d.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie- impregnacja podłoży środkiem do wzmacniania tynku "REMERS" KSE 300	m <sup>2</sup>	142.47
45 d.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m <sup>2</sup>	142.47
46 d.8	KNR-W 2-02 1519-04 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną ścian, gzymsów, pilastrów, sztykateri	m <sup>2</sup>	142.47
<b>Razem dział: ROBOTY IMPREGNACYJNE I MALARSKIE</b>				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
9		<b>WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>		
47 d.9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18
48 d.9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	28
49 d.9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej "grafit"	m	18
50 d.9	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej "grafit"	m	28
<b>Razem dział: WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie:

Z-ca Dyrektora  
ds. technicznych  
Zbigniew Wasyliak